

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Κωδ. Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώ- ρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
		<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</u>						
1.1	ΟΔΟ Α-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	M3	250,00	1,31	327,50	
1.2	ΟΔΟ Β-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	M3	30,00	5,14	154,20	
1.3	ΟΔΟ Α-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	M	1.500,00	0,65	975,00	
1.4	ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Γ-6	Ισοπέδωση επιφανείας καταστρώματος αγροτικής οδού	ΟΔΟ -3231	M2	2.600,00	0,60	1.560,00	
		<u>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1:</u>					3.016,70	3.016,70
		<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</u>						
2.1	ΟΔΟ Β- 29.2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	ΟΔΟ-2531	M3	20,00	89,80	1.796,00	
2.2	ΟΔΟ Β29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ -2532	M3	880,00	94,20	82.896,00	
2.3	ΟΙΚ 32.25.03	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ -3223Α5	M3	240,00	16,80	4.032,00	
2.4	ΥΔΡ 12.01.01.03	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916. Ονομαστικής διαμέτρου D400 mm	ΥΔΡ 6551.3	M	10,00	41,20	412,00	
2.5	ΥΔΡ 12.01.01.05	Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	ΥΔΡ 6551.5	M	10,00	72,00	720,00	
2.6	ΥΔΡ 12.01.01.06	Ονομαστικής διαμέτρου D800 mm	ΥΔΡ 6551.6	M	10,00	103,00	1.030,00	

α/α	Κωδ. Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
2.7	ΟΔΟ Β-30.3	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα Β500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	300,00	1,15	345,00	
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2:					91.231,00	91.231,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ1 ΟΜΑΔΩΝ: **94.247,70**

ΓΕ & ΟΕ 18% 16.964,59
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ2 111.212,29

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% 16.681,84
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ3 127.894,13

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
ΕΚΣΚΑΦΗΣ ΣΕ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΧΩΡΟ) 964,52
ΓΕ+ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 173,61
ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ4 129.032,26

ΦΠΑ 24% 30.967,74
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 160.000,00

ΜΕΣΣΗΝΗ 14/02/2020
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΜΕΣΣΗΝΗ 14/02/2020
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ