

2.1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Α/Α	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονά-δα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη (€)	
							Μερική	Ολική
ΟΜΑΔΑ Α΄ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ -ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	Καθαιρέσεις πλινθοδομών	ΟΙΚ 22.04	ΟΙΚ 2222	M3	1,00	15,70	15,70	
2	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας	ΟΙΚ 22.70.01	ΟΙΚ 2275	M2	22,00	5,00	110,00	
3	Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ 22.45	ΟΙΚ 2275	M2	11,50	16,80	193,20	
4	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm, κολλητά	ΟΙΚ 73.26.03	ΟΙΚ 7326.1	M2	12,00	31,00	372,00	
5	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια αντιολισθητικά GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	Σχετικό ΟΙΚ 73.33.02	ΟΙΚ 7331	M2	60,00	35,50	2.130,00	
6	Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 71.22	ΟΙΚ 7122	M2	10,00	14,00	140,00	
7	Επιστρώσεις με δάπεδα Linoleum	ΟΙΚ 73.96	ΟΙΚ 7396	M2	155,00	24,00	3.720,00	
8	Έλεγχος και επισκευή εγκαταστάσεων αποχετευσης και υδρευσης	Σχετικό ΟΙΚ	ΟΙΚ 2269.A	τεμ	1,00	900,00	900,00	
9	Τοποθέτηση ντουζιέρας και ηλεκτρικού θερμοσιφωνα	Σχετικό ΟΙΚ 54.72	ΟΔΟ-1132	M2	1,00	600,00	600,00	
10	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΟΙΚ 61.31	ΟΙΚ 6118	KG	55,00	2,80	154,00	
11	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 78.05.01	ΟΙΚ 7809	M2	40,00	13,00	520,00	
12	Επένδυση τοίχων από πετροβάμβακα πάχους 50mm	ΟΙΚ 79.40	ΟΙΚ 7940	M2	20,00	13,50	270,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ -ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							9.124,90	9.124,90
ΟΜΑΔΑ Β΄ ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ								
13	Γαλόθυρα ξύλινη με κάσα μπατική πλάτους έως 23εκ	Σχετικό ΟΙΚ 54.38.02	ΟΙΚ 5437	M2	2,00	146,00	292,00	
14	Θύρα πρεσσαριστή ξύλινη δομική με ελαστικό παρέμβυσμα	Σχετικό ΟΙΚ 54.50	ΟΙΚ 54.56.1	M2	2,00	160,00	320,00	

15	Φύλλα ερμαρίων πρεσαριστά	Σχετικό ΟΙΚ 54.72	ΟΙΚ 5472.1	M2	7,00	80,00	560,00	
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ					1.172,00	1.172,00
	ΟΜΑΔΑ Γ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ							
16	Υαλοστάσια μονόφυλλα ,ανοιγόμενα χωρίς παραθυρόφυλλα (παντζούρια)	Σχετικό ΟΙΚ 65.17.01	ΟΙΚ 6519	M2	4,50	390,00	1.755,00	
17	Υαλοστάσια δίφυλλα ,με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα) , με ρολά	Σχετικό ΟΙΚ 65.17.09	ΟΙΚ 6527	M2	7,00	510,00	3.570,00	
18	Μεβράνες τζαμιών ασφαλείας διαφανείς	Σχετικό ΟΙΚ 76.22	ΟΙΚ7609.02	M2	34,00	65,00	2.210,00	
19	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού 18mm,(κρύσταλλο 5mm,κενό 8mm, κρύσταλλο 5mm	ΟΙΚ 76.27.01	ΟΙΚ 7609.02	M2	11,00	50,00	550,00	
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ					8.085,00	8.085,00
	ΟΜΑΔΑ Δ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ							
20	Χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων ακρυλικής ή στυρενιοακρυλικής βάσεως	ΟΙΚ 77.80.01	ΟΙΚ 7785.1	m2	850,00	9,00	7.650,00	
21	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ 77.54	ΟΙΚ 7754	m2	80,00	6,70	536,00	
		ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ						8.186,00

Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη Σσ=		26.567,90
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18%	4.782,22
Συνολική Δαπάνη Έργου κατά τη μελέτη ΣΣ=		31.350,12
Απρόβλεπτες διαπάνες	15%	4.702,52
Σύνολο		36.052,64
Αναθεώρηση		191,60
Σύνολο		36.244,24
Φ.Π.Α (%)	24%	8.698,62
ΣΥΝΟΛΟ Α΄ΕΙΔΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ		44.942,86 €

ΜΕΣΣΗΝΗ 22/06/2018
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΜΕΣΣΗΝΗ 22/06/2018
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.

ΜΕΣΣΗΝΗ 22/06/2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ.
ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΤΖΑΝΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ