

### 3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟΥ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΣΥΝΟΛ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>								
1	Αποξήλωση λεπτών επιστρώσεων	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 22.60	ΟΙΚ 2236	Μ2	900,00	0,60	540,00	
2	Συντήρηση -καθαρισμός 3 γηπέδων με χρήση νερού σε κανονική πίεση ,απορρυπαντικού και τρίψιμο με μαλακή βούρτσα.	ΚΑΤ'ΑΠΟΚΟΠΗ		ΤΕΜ	1,00	360,00	360,00	
3	Περίφραξη γηπέδου ύψους 4,00μ.από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες εσωτερικής διαμέτρου Φ 2''	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 6447	ΟΙΚ 6447	ΜΜ	16,00	65,00	1.040,00	
4	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	ΟΙΚ 77.55	ΟΙΚ 7755	Μ2	13,20	6,70	88,44	
5	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ Δ-4	ΟΔΟ-4120	Μ2	1.651,00	0,45	742,95	
6	Ασφαλτική στρώση ρύσεων μεταβλητού πάχους δια χειρός	ΣΧΕΤ. ΟΔΟ Δ-6	ΟΔΟ-4421.Β	ΤΟΝ	80,00	120,00	9.600,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Α=</b>							<b>12.371,39</b>	<b>12.371,39</b>
<b>ΟΜΑΔΑ Β': ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ</b>								
7	Προστατευτικό μπασκέτας πάχους 4εκ. από συνθετική δερματίνη	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 32.15	ΟΙΚ 7933.1	ΤΕΜ	2,00	120,00	240,00	
8	Προμήθεια και τοποθέτηση ενημερωτικής ταμπέλας	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 6231	ΟΙΚ 6231	ΤΕΜ	2,00	180,00	360,00	
9	Κατασκευή αθλητικού δαπέδου γηπέδου μπάσκετ/τενις με ελαστικό ακρυλικό	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 73.91	ΟΙΚ 7373.1	Μ2	3.850,00	10,00	38.500,00	
10	Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση συγκροτήματος αντισφαίρισης(τέννις)	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 64.47	ΟΙΚ 6447	ΤΕΜ	2,00	400,00	800,00	
11	Προμήθεια και εγκατάσταση ταμπλό για μπασκέτα ολυμπιακού τύπου διαστάσεων 180Χ105εκ., με στεφάνη και δίχτυ.	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ. 64.32	ΟΙΚ 6432	ΤΕΜ	2,00	400,00	800,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Β=</b>							<b>40.700,00</b>	<b>40.700,00</b>

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ	ΣΥΝΟΛ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
<b>ΟΜΑΔΑ Γ': Η/Μ</b>								
12	Μετατόπιση βάσεων -ιστών ηλεκτροφωτισμού που θα προκύψει από την διαφοροποίηση των αγωνιστικών διαστάσεων των χώρων	ΑΤΗΕ 60.10.20	ΗΛΜ 101	ΤΕΜ	6,00	350,00	2.100,00	
13	Προμήθεια και τοποθέτηση νέων ιστών φωτισμού	ΗΛΜ ΣΧΕΤΙΚΟ 60.10.01.02	ΗΛΜ 101	ΤΕΜ	6,00	600,00	3.600,00	
14	Προμήθεια και τοποθέτηση νέων προβολέων 240W σε υπάρχοντες ιστούς	ΗΛΜ ΣΧΕΤΙΚΟ 62.10.30	ΗΛΜ 103	ΤΕΜ	15,00	280,00	4.200,00	
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑ Γ=</b>							<b>9.900,00</b>	<b>9.900,00</b>
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΟΥ:</b>								<b>62.971,39</b>
Γ.Ε. και Ο.Ε. 18%								11.334,85
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ I:</b>								<b>74.306,24</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								11.145,94
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ II:</b>								<b>85.452,18</b>
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΕΚΚ)								1.098,86
Γ.Ε. και Ο.Ε. 18% Χ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ								197,79
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ III:</b>								<b>86.748,83</b>
<b>ΑΜΟΙΒΗ ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</b>								1.960,85
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ IIII</b>								<b>88.709,68</b>
Φ.Π.Α. 24%								21.290,32
<b>ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>110.000,00</b>

### ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021

(Σχετικό το υπ. αριθμ. 10880/18-06-2021 έγγραφο μας προς την επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης με ΑΔΑ 6ΖΙ7ΩΚ4-ΧΗΧ της Γ.Γ.Α.)

ΜΕΣΣΗΝΗ /06/2021  
ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

ΓΩΓΩ ΚΟΥΡΟΥΠΗ  
ΑΡΧΙΤ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΙΒΑΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΕΣΣΗΝΗ /06/2021  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ