

## 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το εν λόγω έργο αφορά σε ενέργειες ανακαίνισης ενός γηπέδου μπάσκετ, στη μετατροπή ενός γηπέδου 5Χ5 σε δύο γήπεδα τένις και στην επίστρωση με ελαστικοσυνθετικό τάπητα 2 υπαρχόντων γηπέδων τένις, στο αθλητικό κέντρο **Λαζαρίνας** στη Μεσσήνη.

Οι εργασίες ανά γήπεδο είναι οι εξής:

### 1. Ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ στη Λαζαρίνα

Ο περιφραγμένος χώρος του γηπέδου είναι διαστάσεων **45Χ23**, οι μπασκέτες είναι σε καλή κατάσταση. Προβλέπονται οι κάτωθι εργασίες:

- Διάστρωση ασφαλτομίγματος δια χειρός για τη δημιουργία κλίσεων. (κλίση 0,5%) σε επιφάνεια **32\*19**
- Επίστρωση με ελαστικοσυνθετικό τάπητα πάχους 2mm πάνω στον νέο ασφαλτοτάπητα. Οι εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. Περιλαμβάνεται και η διαγράμμιση του γηπέδου.
- Βάψιμο των δύο κορμών των μπασκετών και τοποθέτηση προστατευτικού κάλυματος.
- Τοποθέτηση δύο νέων ταμπλώ με στεφάνη και δίχτυ.

### 2. Μετατροπή γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5 στη Λαζαρίνα σε δύο γήπεδα τένις

Το γήπεδο βρίσκεται στη θέση «Λαζαρίνα» στο αθλητικό κέντρο Αγ.Νικολάου και είναι συνολικών διαστάσεων **48Χ36**. Προβλέπονται οι κάτωθι εργασίες:

Προβλέπεται να γίνει:

- Απομάκρυνση υπάρχοντος συνθετικού χλοοτάπητα
- Διάστρωση ασφαλτομίγματος δια χειρός για τη δημιουργία κλίσεων. (κλίση 0,5%) σε επιφάνεια **24\*22** την επιφάνεια των δύο αγωνιστικών χώρων των γηπέδων τένις.
- Επίστρωση με ελαστικοσυνθετικό τάπητα πάχους 2mm πάνω στο συνολικό χώρο των δύο γηπέδων. Οι εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου. Περιλαμβάνεται και η διαγράμμιση των δύο γηπέδων.
- Κατασκευή δύο τμημάτων περίφραξης μήκους 16μ.
- Κατασκευή και πλήρης εγκατάσταση δύο λυόμενων συγκροτημάτων αντισφαίρισης (τένις)
- Μετατόπιση ιστών φωτισμού και προμήθεια νέων τα οποία θα προκύψουν από την διαφοροποίηση και μετατροπή του γηπέδου 5Χ5 σε δύο γήπεδα τένις καθώς και

- προμήθεια και τοποθέτηση νέων προβολέων 240W σε υπάρχοντες ιστούς σύμφωνα με την φωτοτεχνική μελέτη των γηπέδων που θα καταθέσει ο Ανάδοχος.
- Επίσης θα γίνει συντήρηση και καθαρισμός των 3 υπάρχόντων γηπέδων τένις που βρίσκονται στον ίδιο χώρο.

**3. Επίστρωση 2 υπάρχόντων γηπέδων τένις με ελαστικοσυνθετικό τάπητα πάχους 2mm.**

- Οι εργασίες περιγράφονται αναλυτικά στο αντίστοιχο άρθρο του τιμολογίου και περιλαμβάνουν τη διαγράμμιση των δύο γηπέδων συνολικού εμβαδού **1460,00μ2**

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΙΟΥΝΙΟΣ 2021**

(Σχετικό το υπ. αριθμ. 10880/18-06-2021 έγγραφο μας, προς την επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής σύμβασης με ΑΔΑ 6ΖΙ7ΩΚ4-ΧΗΧ της Γ.Γ.Α.)

ΜΕΣΣΗΝΗ /06/2021  
ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

Γωγώ Κουρούπη                      Βασίλης Κουτίβας  
Αρχιτ. Μηχανικός                    Μηχανολόγος Μηχανικός

ΜΕΣΣΗΝΗ 06/2021  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

Γεωργία Καραστάθη  
Πολιτικός Μηχανικός