

4. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	Περιγραφή εργασιών	Μ.Μ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤ.	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ		
							ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	
Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	ΟΙΚ 22.10.01	Καθαίρεση άσπλου σκυροδέματος	M3	ΟΙΚ-2226	25,00	32,94	823,50		
2	ΟΙΚ 22.02	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	M3	ΟΙΚ-2204	15,00	27,44	411,60		
3	ΟΙΚ 20.02	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	M3	ΟΙΚ 2112	500,00	7,74	3.870,00		
4	ΟΙΚ 20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (80%)	M3	ΟΙΚ 2124	20,00	9,44	188,80		
5	ΟΙΚ 20.05.02	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων σε εδάφη βραχώδη εκτός από γρανιτικά κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών	M3	ΟΙΚ 2127	5,00	32,94	164,70		
6	ΥΔΡ 5.08	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου	M3	ΥΔΡ 6069.1	11,00	9,50	104,50		
7	ΟΙΚ 20.10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων.	M3	ΟΙΚ 2162	160,00	4,50	720,00		
8	ΟΔΟ Β-4.1	Επιχώματα κάτω από την πλατεία με θραυστό υλικό	M3	ΟΔΟ 3121Β	130,00	15,68	2.038,40		
9	ΟΙΚ 22.65.01	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων ξύλινων	M3	ΟΙΚ 2275	1,00	56,00	56,00		
ΣΥΝΟΛΟ Α							8.377,50 €	8.377,50 €	
Β. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΣΙΔΗΡΙΚΑ									
10	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΔΟ Β-52	Πλακοστρώσεις με τσιμεντόπλακες αντιολισθηρές (όδευση ΑΜΕΑ) διαστάσεων 0,40Χ0,40	M2	ΟΔΟ 2922	31,99	13,80	441,46		
11	ΟΙΚ 73.11	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	M2	ΟΙΚ 7311	275,38	22,50	6.195,94		
12	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΙΚ 73.16.01	Επιστρώσεις με κυβόλιθους.	M2	ΟΙΚ 7317	250,00	35,00	8.750,00		
13	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΙΚ 43.06.02	Επένδυση τοίχου με λιθοδομή μέσου πάχους 0,25	M2	ΟΙΚ 4312	22,00	95,00	2.090,00		
14	ΟΙΚ 43.01.03	Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m ³ ασβέστου	M3	ΟΙΚ 4313	50,00	95,00	4.750,00		
15	ΟΙΚ 45.01.01	Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου	M2	ΟΙΚ 4501	172,00	9,00	1.548,00		
16	ΟΙΚ 71.01.01	Αρμολογήματα ακατέργαστων όψεων λιθοδομών	μ2	ΟΙΚ 7101	100,00	16,80	1.680,00		
17	ΣΧΕΤ. ΟΙΚ 43.22	Κατασκευή πέτρινης Βρύσης	TEM	ΟΙΚ 4307	1,00	3.000,00	3.000,00		

18	ΟΙΚ 32.02.04	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας, κατηγορίας C16/20	M3	ΟΙΚ-3214	150,00	84,00	12.600,00	
19	ΟΙΚ 32.05.04	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας, κατηγορίας C16/20 για μικρά έργα	M3	ΟΙΚ-3214	11,00	106,00	1.166,00	
20	ΟΙΚ 38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	M2	ΟΙΚ-3811	40,00	22,50	900,00	
21	ΟΙΚ 38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	kg	ΟΙΚ 3873	1.500,00	1,01	1.515,00	
22	ΟΙΚ 77.80.02	Χρωματισμοί Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	M2	ΟΙΚ 7785.1	155,00	10,10	1.565,50	
23	ΟΙΚ 77.55	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	M2	ΟΙΚ 7755	46,00	6,70	308,20	
24	ΟΙΚ 77.71.03	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	M2	ΟΙΚ 7771	75,00	15,70	1.177,50	
25	ΟΙΚ 75.41.01	Επενδύσεις βαθμιδών με μάρμαρο πάχους 3 / 2 cm (βατήρων/μετώπων)	MM	ΟΙΚ 7541	22,00	39,00	858,00	
26	ΟΙΚ 75.01.03	Κατώφλια και περιζώματα(μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο	M2	ΟΙΚ 7506	2,50	101,00	252,50	
27	ΟΙΚ 55.10.02	Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατυσκάλων ευθύγραμμο από ξυλεία τύπου Σουηδίας	MM	ΟΙΚ 5512	5,00	45,00	225,00	
28	ΟΙΚ 55.21	Κιγκλιδώματα εξωστών	MM	ΟΙΚ 5521	24,00	50,50	1.212,00	
29	ΥΔΡ 12.10.06	Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U συμπαγούς τοιχώματος SDR 41, DIN 315 mm	MM	ΥΔΡ 6711.4	45,00	22,80	1.026,00	
30	ΥΔΡ 11.02.02	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής, χαλύβδινες, ηλεκτροσυγκολλητές	KG	ΥΔΡ 6752	240,00	3,10	744,00	
31	ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΣ Β3 Α	Κατασκευή περίφραξης με σιδηρά κιγκλιδώματα ύψους 1,10μ.	MM	ΟΙΚ 6402	35,00	50,00	1.750,00	
32	ΣΧΕΤΙΚΟ ΟΙΚ 62.21	Κατασκευή μεταλλικής πόρτας πλάτους 2,00μ. και ύψους 1,10μ.	TEM	ΟΙΚ 6222	1,00	800,10	800,10	
ΣΥΝΟΛΟ Β							54.555,20	54.555,20 €
Γ. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ								
33	ΥΔΡ 12.36.01.04	Σωλήνες προστασίας καλωδίων PE Φ75	MM	ΥΔΡ6711.1	150,00	1,13	169,50	
34	ΗΛΜ 62.10.48.03	Αγωγός γυμνός χάλκινος διατομής 25mm ²	MM	ΗΛΜ 45	150,00	5,70	855,00	
35	σχετ ΗΛΜ 60.10.01.01	Χαλύβδινος ιστός φωτισμού πλήρης με ένα φωτιστ. σώμα	TEM	ΗΛΜ 101	10,00	1.000,00	10.000,00	
36	ΗΛΜ 60.10.80.01	(PILLAR) φωτισμού	TEM	ΗΛΜ 52	1,00	2.500,00	2.500,00	
37	ΗΛΜ 62.10.41.01	Καλώδιο NYΥ 3Χ1,5 mm ²	MM	ΗΛΜ 102	90,00	2,90	261,00	

38	ΣΧΕΤΙΚΟ ΗΛΜ 62.10.41.01	Καλώδιο NYΥ 5Χ6 mm2	MM	ΗΛΜ 102	150,00	9,50	1.425,00	
					ΣΥΝΟΛΟ Β		15.210,50	15.210,50 €
Δ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ								
39	ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΣ Ε.9.1	Φύτευση πρασίνου στα παρτέρια κατ' αποκοπή	TEM	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ	1,00		875,00	875,00
40	ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΣ Η1.1	Εγκατάσταση αρδευτικού δικτύου	TEM	ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ	1,00		1.200,00	1.200,00
41	ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΣ Γ.1	Γενική μόρφωση επιφανείας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα	ΣΤΡ	ΠΡΣ 1140	0,25		260,00	65,00
42	ΠΡΣ Ε13.1	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά	ΣΤΡ	ΠΡΣ 5510	0,18		2.000,00	360,00
43	ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΣ Β.10.10	Πόρτα ξύλινη παιδικής χαράς πλάτους 1,5μ.	TEM	ΟΙΚ 5104	1,00		260,00	260,00
44	ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΣ Β10.5	Καθιστικά με πλάτη, με σκελετό από διαμορφωμένους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικού ξύλου	TEM	ΟΙΚ 5104	10,00		600,00	6.000,00
45	ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΣ Β.12.11	Κούνια παιδων διθέσια ξύλινη	TEM	ΟΙΚ 5104	1,00		1.500,00	1.500,00
46	ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΣ Β.12.3	Παιχνίδι ελατηρίου ζωάκι	TEM	ΟΙΚ 5104	1,00		600,00	600,00
47	ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΣ Β.12.1	Τραμπάλα ξύλινη	TEM	ΟΙΚ 5104	1,00		500,00	500,00
48	ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΣ Β.12.20	Σύνθετο όργανο	TEM	ΟΙΚ 5104	1,00		4.300,00	4.300,00
49	ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΣ Β.11.1	Μεταλλική πληροφοριακή πινακίδα	TEM	ΟΙΚ 5104	1,00		200,00	200,00
50	ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΡΣ Β.11.3	Καλαθάκι απορριμάτων στρογγυλό	TEM	ΟΙΚ 5104	5,00		300,00	1.500,00
51		Πιστοποίηση παιδικής χαράς	TEM	κατ' αποκοπή	1,00		400,00	400,00
					ΣΥΝΟΛΟ Γ		17.760,00	17.760,00
					ΣΥΝΟΛΟ Σ1			95.903,20
					Γ.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε. 18% Χ Σ1			17.262,58
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ2			113.165,78
					ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15% Χ Σ2			16.974,87
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ3			130.140,65
					ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ (ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΕΚΚ και ΚΟΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ)			8.000,00
					Γ.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε. 18% Χ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ			1.440,00
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ4			139.580,65
					ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			4.435,88
					ΑΘΡΟΙΣΜΑ Σ5			144.016,53
					Φ.Π.Α. 24% Χ Σ5			34.563,97
					ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ			178.580,50

3Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021

Μεσσήνη 22 / 02 / 2021
Η ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ

Μεσσήνη 22/02/2021
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛ. Δ/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ.

ΚΟΥΡΟΥΠΗ ΓΩΓΩ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ.

ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΣΤΑΘΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ