

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

				Π Ο Σ Ο Τ Η Τ Ε Σ					
				ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΓΟ			ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ		
α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Μονά-δα	ΑΒΡΑΜΙΟΥ	ΣΤΡΕΦΙ	ΠΑΝΙΠΕΡΙ	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	παρατηρήσεις	ΣΤΟΝ Π/Υ
	ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	ΟΔΟ Α-2	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	m ³	1.888,63	4.564,75	1.780,67	8.234,05	Αφαιρούνται εκτελεσθ. ποσοτητες έκππτης εργολαβίας για Στρέφι- 2051,38μ3	6.183,00
	A-3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες							
2	A-3.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	m ³	100,00	10,00	197,86	307,86		310,00
3	A-20	Κατασκευή επιχωμάτων	m ³	267,53	874,10	100,84	1.242,47	αφαιρούνται εκτελεσθ. ποσοτητες έκππτης εργολαβίας για Στρέφι - 446,4μ3	800,00
4	B-1	Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους μέχρι και 3,00m	m ³	0,00	0,00	17,00	17,00		17,00
	B-29	Κατασκευές από σκυρόδεμα							
	B-29.1	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10							
5	B-29.1.2	Κατασκευές από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	m ³	0,00	0,00	0,55	0,55		1,00
	B-29.2	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15							
6	B-29.2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C12/15	m ³	0,00	0,00	8,48	8,48		10,00
	B-29.4	Κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25							
7	B-29.4.1	Κατασκευή ρειθρών, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	m ³	269,00	620,00	283,11	1.172,10	για τιμμεντοστρώσεις καθέτων οδών 270μ3	1.450,00
8	B-29.4.2	Κατασκευή κιβωτιοειδών οχετών με οπλισμένο σκυρόδεμα C20/25	m ³	0,00	0,00	2,25	2,25		3,00
9	B-29.4.4	Μικροκατασκευές με σκυρόδεμα C20/25	m ³	0,00	0,00	3,19	3,19		4,00
	B-30	Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων							
10	B-30.2	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	kg	0,00	0,00	542,00	542,00		600,00
11	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	kg	5.527,99	12.588,27	5.832,44	23.948,70		24.000,00
12	B-36	Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη	m ²	0	0	20,00	20,00		20,00
	ΥΔΡ 12.01	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τιμμεντοσωλήνων κατά ΕΛΟΤ EN 1916.							
	12.01.01	Τιμμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916							
13	12.01.01.05	Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	m	0,00	0,00	8,00	8,00		8,00

				ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ					
				ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΕΡΓΟ				ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ	
α/α	α/α Τιμολογ.	Είδος εργασίας	Μονά-δα	ΑΒΡΑΜΙΟΥ	ΣΤΡΕΦΙ	ΠΑΝΙΠΕΡΙ	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	παρατηρήσεις	ΣΤΟΝ Π/Υ
14	ΥΔΡ 4.13	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	m ³	0,00	0,00	0,00	0,00	Σποραδικές καθαιρέσεις στο Αβραμιού 300μ*5μ*0,12μ= 180μ3	180,00
	<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</u>								
	ΟΔΟ Γ-1	Υπόβαση οδοστρώσας							
15	Γ-1.2	Υπόβαση οδοστρώσας συμπτκν. πάχους 0,10 m	m ²	5.200,00	13.321,80	7.185,95	25.707,75	Αφαιρείται ποσότητα που θα γίνει με το άρθρο Γ-2.1, 300*5= 1500μ2	24.210,00
	Γ-2	Βάση οδοστρώσας							
16	Γ-2.1	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	m ³	0,00	0,00	0,00	0,00	Σποραδικά όπου γίνουν καθαιρέσεις στο Αβραμιού 300μ*5μ*0,20μ= 300μ3	300,00
17	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m	m ²	5.000,00	12.870,35	6.994,75	24.865,10	Αφαιρείται ποσότητα που θα γίνει με το άρθρο Γ-2.1, 300*5μ= 1500μ2	23.370,00
18	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	m ²	5.000,00	12.491,36	6.851,50	24.342,86	Αφαιρείται ποσότητα που θα γίνει με το άρθρο Δ-4	21.350,00
19	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	m ²	0,00	0,00	0,00	0,00	Σποραδικά σε περιοχές στου Αβραμιού σε υπάρχουσες τσιμεντοστρώσεις 600*5= 3000μ2	3.000,00
20	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ton	0,00	0,00	0,00	0,00	Σποραδικά σε περιοχές στου Αβραμιού σε υπάρχουσες τσιμεντοστρώσεις 600*5=3000μ2*2,4*0,05= 360τον	360,00
	Δ-8	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας							
21	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	m ²	5.000,00	12.491,36	6.851,50	24.342,86		24.350,00
	<u>ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ</u>								
22	E-9.4	Πινακίδα ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους, απλής όψης	τεμ.	7,00	19,00	8,00	34,00		34,00
	E-10	Στύλοι πινακίδων							
23	E-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα Φ 1 1/2"	τεμ.	7,00	19,00	8,00	34,00		34,00
	E-17	Διαγράμμιση οδοστρώματος							
24	E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	m ²	300,00	658,44	317,73	1.276,17		1.280,00

ΜΕΣΣΗΝΗ 30/7/2025
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ